

OVEREENKOMSTIG DE ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE, GELDEN DE VOLGENDE BEHEERSMAATREGELEN:

Gevaren moeten altijd bij de bron worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan wettelijke verplichtingen aangegeven met



Arbo-Wetgeving

moet altijd worden voldaan.

Niveau 1 Bronmaatregelen:

- Stop de werkzaamheden bij aantreffen bodemverontreiniging en meld dit bij de leidinggevende.

Niveau 2 Technische maatregelen:

- Bodemonderzoek uit laten voeren
- Werkplek afzetten
- Sanitaire voorzieningen

Niveau 3 Organisatorische maatregelen:

- Werken conform CROW 400
- Aanstellen van een DLP-er
- Werkplan en een TRA opstellen wanneer noodzakelijk

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM:

- Wanneer gewerkt moet worden in vervuilde grond moet gewerkt worden conform het werkplan en dienen de aanwijzingen van de DLP-er opgevolgd te worden.
- Periodieke medische keuring voorafgaand aan het werken in vervuilde grond.

Afhankelijk van de voorschriften in het werkplan:

- Beschermende kleding (nauwsluitende overall)
- Nitril werkhandschoenen
- Laarzen (S5)

Verplichte opleiding en instructie:

De werkgever geeft voorlichting over:

- Gevaren voor de gezondheid van de stoffen bij het werk.
- Aard van de blootstelling.
- Grenswaarden en maatregelen bij overschrijding ervan.
- Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen of te beperken.
- Voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van calamiteiten.
- Hygiënische maatregelen.
- Het dragen en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Maatregelen bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen.

Wet- en regelgeving:

Arbobesluit Artikel 4. 1c Beperken van de blootstelling; algemene preventieve maatregelen
Arbobesluit Artikel 4. 1d Beperking van de blootstelling werkpleketikettering
Arbobesluit Artikel 4. 3 Grenswaarden
Arbobesluit Artikel 4. 4 Arbeidshygiënische strategie
Arbobesluit Artikel 4. 5 Ventilatie
Arbobesluit Artikel 4. 6 Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
Arbobesluit Artikel 4. 7 Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen
Arbobesluit Artikel 4.10b Onderzoek en biologische grenswaarden
Arbobesluit Artikel 4.10d Voorlichting en onderricht
Basisinspectiemodule Werken in verontreinigde grond
CROW 400 Werken in en met verontreinigde bodem
