

OVEREENKOMSTIG DE ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE, GELDEN DE VOLGENDE BEHEERSMAATREGELEN:

Gevaren moeten altijd bij de bron worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan wettelijke verplichtingen aangegeven met



Arbo-Wetgeving

moet altijd worden voldaan.

Niveau 2 Technische maatregelen:

- Wanneer er dieper dan 1 meter gegraven wordt moeten er een taludbak / stutschotten / damwanden worden toegepast. Indien dat niet mogelijk is moet er onder een veilig talud worden gegraven, zie tabel.



Arbo-Wetgeving

- Grondverzetmachines dienen op afstand van het talud te blijven, bij graven tot 1 meter is 0,5 tot 1 meter voldoende, daarboven dient meer afstand gehouden te worden.



Arbo-Wetgeving

- Grondverzetmachines dienen met het rijwerk loodrecht op de sleuf opgesteld te worden.
- Indien er valgevaar aanwezig is, en zeker bij ontgravingen van 2,5 meter of meer, dient er doelmatige afzetting



Arbo-Wetgeving

geplaatst te worden.

hoofdstuk "Vallen bij werken langs de dakrand"

zie

- Bij ontgravingen van 1 meter of dieper zorg voor minimaal 2 uitgangen in tegenovergestelde einden.



Arbo-Wetgeving

Niveau 3 Organisatorische maatregelen:

- Waarschuw werknemers en derden dat er op het terrein graaf / grondverzetwerkzaamheden uitgevoerd worden, en dat zij uit de buurt moeten blijven van de putten en sleuven.

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM:

Medewerkers beschikken over de volgende Persoonlijke beschermingsmiddelen:

- Veiligheidsschoenen (S3 stalen neus)

Verplichte opleiding en instructie:

De werkgever informeert de werknemers over:

- De gevaren van instorten van putten en sleuven.
- Beheersmaatregelen om instorten van putten en sleuven te voorkomen.

Wet- en regelgeving:

Arbobesluit Artikel 3.3 Stabiliteit en stevigheid
Arbobesluit Artikel 3.30 Bouwputten, tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamheden
Basisinspectiemodule Grondwerkzaamheden. Veiligheid; bedelving en verdrinking
CROW 335 Werken met stabiele grond
