

OVEREENKOMSTIG DE ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE, GELDEN DE VOLGENDE BEHEERSMAATREGELEN:

Gevaren moeten altijd bij de bron worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan wettelijke verplichtingen aangegeven met



Arbo-Wetgeving

moet altijd worden voldaan.

Niveau 2 Technische maatregelen:

Wanneer putten of sleuven dieper zijn dan 2,5 meter gelden de regels bij werken op hoogte:



Arbo-Wetgeving

- Er moet op 4m afstand van de rand worden gewerkt en de 4m grens moet worden gemarkeerd
- Materiaal moet 4m van de rand worden geplaatst.

of

- Er kan tot op 2 meter van de rand gewerkt worden indien er een fysieke afzetting is geplaatst op 2 meter van de rand, bijvoorbeeld door paaltjes met een ketting of linten.
- Materiaal moet 4m van de rand worden geplaatst.

of

- Er moet randbeveiliging/ een leuning worden geplaatst met een hoogte van 1 meter en halverwege een tussenleuning

Zorg voor goede verlichting van de arbeidsplaats.



Arbo-Wetgeving

Niveau 3 Organisatorische maatregelen:

- Zorg voor scheiding van werkzaamheden, hou de graafwerkzaamheden gescheiden van de overige werkzaamheden door duidelijke afspraken en coördinatie van werkzaamheden door de hoofdaannemer.



Arbo-Wetgeving

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM:

- Draag Veiligheidsschoenen (type S3)

Verplichte opleiding en instructie:

De werkgever informeert de werknemers over:

- De gevaren van vallen in putten en sleuven.
- Beheersmaatregelen om vallen in putten en sleuven te voorkomen.

Wet- en regelgeving:

Arbobesluit Artikel 3.16 Voorkomen valgevaarArbobesluit Artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassenArbobesluit Artikel 3.30 Bouwputten, tunnels, uitgravingen en andere ondergrondse werkzaamheden en grondverzetwerkzaamhedenArbobesluit Artikel 7. 8 VerlichtingArbobesluit Artikel 7.23 Algemeen (tijdelijke werkzaamheden op hoogte)Arboregeling Artikel 8. 1 Vereisten (Veiligheids- en gezondheidssignaleringArboregeling Artikel 8. 2 Permanente signaleringArboregeling Artikel 8. 4 Vrije keuze van signaleringArboregeling Artikel 8. 5 Gebruik van kleurenArboregeling Artikel 8. 9 Algemene eisen veiligheidsbordenArboregeling Artikel 8.10 Soorten bordenArboregeling Artikel 8.11 Plaatsing van bordenArboregeling Artikel 8.27 Signalering van obstakels en gevaarlijke plaatsenArboregeling Artikel 8.28 Afstemming signalering op obstakel of gevaarlijke plaatsBasisinspectiemodule Grondwerkzaamheden. Veiligheid; bedelving en verdrinkingCROW 335 Werken met stabiele grond
