

OVEREENKOMSTIG DE ARBEIDSHYGIËNISCHE STRATEGIE, GELDEN DE VOLGENDE BEHEERSMAATREGELEN:

Gevaren moeten altijd bij de bron worden aangepakt (niveau 1). Pas als dat niet mogelijk of niet voldoende is, worden aanvullende maatregelen genomen gericht op collectieve bescherming, technische maatregelen (niveau 2) en organisatorische maatregelen (niveau 3). Als dat nog steeds niet voldoende bescherming biedt, volgen maatregelen gericht op individuele bescherming (niveau 4) met als laatste stap het verstrekken van doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Aan wettelijke verplichtingen aangegeven met



Arbo-Wetgeving

moet altijd worden voldaan.

Niveau 2 Technische maatregelen:

- De maximale scheefstand van een rolsteiger is 1% (1 centimeter per meter hoogte).
- Een rolsteiger wordt opgesteld op een oppervlak van voldoende sterkte.
- Stabiliteitsbalken van een rolsteiger worden beveiligd tegen wegglijden.
- De wielen van een rolsteiger worden geblokkeerd tegen wegglijden.
- Vloeren zijn zodanig gemonteerd dat deze bij normaal gebruik niet kunnen bewegen.



Arbo-Wetgeving



Arbo-Wetgeving

- Dichtgelegde vloer.
- Werkvloeren op steigers zijn voorzien van een leuning met een hoogte van 1 meter en halverwege een tussenleuning, inclusief schoprand aan de onderzijde als er kans is op vallen van materiaal.



Arbo-Wetgeving

- Steigmateriaal jaarlijks keuren.



Arbo-Wetgeving

Niveau 3 Organisatorische maatregelen:

- Een platform mag pas worden betreden nadat een leuning is aangebracht.
- De opbouw instructie is bij de rolsteiger aanwezig.

Weersomstandigheden waarbij de rolsteiger niet meer gebruikt mag worden:

- Vanaf windkracht 6.
- Bij onweer.
- Wanneer de steiger glad kan zijn als gevolg van sneeuw, hagel of ijs.

Niveau 4 Individuele maatregelen en PBM:

- Gebruik geen beschadigde delen bij de bouw van een rolsteiger.
- Rolsteigers mogen alleen langs de binnenzijde beklommen worden.
- Draag Veiligheidsschoenen (S3)

Verplichte opleiding en instructie:

De werkgever informeert de werknemers over:

- De gevaren van het gebruik van rolsteigers.
- Beheersmaatregelen om valgevaar bij rolsteigers te voorkomen.
- Medewerkers die rolsteigers gebruiken ontvangen een instructie hoe deze op te bouwen en te gebruiken.

Wet- en regelgeving:

A-blad rolsteigers
AI-blad 21 Rolsteigers
Arbobesluit Artikel 3.15 Markering gevaarlijke plaatsen
Arbobesluit Artikel 3.16 Voorkomen valgevaar
Arbobesluit Artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
Arbobesluit Artikel 7.23 Algemeen (tijdelijke) werkzaamheden op hoogte
Arbobesluit Artikel 7.23b Specifieke bepalingen betreffende steigers
