

VEILIG WERKEN IN DE BUITENLUCHT

Status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Het realiseren van een tuinbouwkas begint met de buitenwerkzaamheden, hierbij worden werknemers afhankelijk van het seizoen blootgesteld aan:

- Zonnestraling
- Warmte
- Kou
- Regen
- Wind

Om de werknemers tegen de elementen te beschermen, worden de volgende maatregelen geadviseerd:

Regen: draag regenkleding

Kou: draag doorwerpakken

Zonnestraling en warmte: hoofdbescherming, zonnebril, zonnebrandcrème, luchtige beschermende kleding

Wind: Hou de windsnelheid in de gaten en stoptijdig met het werken op hoogte.

Bij windkracht 6:

- Werk buiten op aluminium rolsteigers dient gestaakt te worden.

Bij windkracht 7 (krachtige wind) of hoger:

- Hijswerk met mobiele kranen stoppen.
- Losse zeilen, lastenten en dergelijke moeten verwijderd worden.
- Heiwerk van prefab betonpalen stoppen.
- Verplaatsbare hangstellingen moeten neergelaten worden.
- Werk op tankdaken stoppen
- Werk buiten, boven de 40 meter stoppen.

Bij windkracht 9 en hoger:

- Moet al het werk op stellingen gestaakt worden. Na de storm moet de stelling gecontroleerd worden.
- Maak afspraken over het staken van werkzaamheden bij te harde wind.
- Neem tijdig maatregelen tegen het op- en wegwaaien van materialen.
- Pas het werkrooster aan op het klimaat/de weersomstandigheden.

RAADPLEEG DE VOLGENDE
