

VEILIG OPSLAAN VAN MATERIALEN

Status: Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

De afmetingen van de materiaalopslag moeten worden afgestemd op omvang en verloop van het project. Neem in de bouwplanning op welk materiaal wanneer wordt afgeleverd en zorg voor voldoende ruimte voor alle partijen op de bouwplaats. De V&G-coördinator coördineert en bewaakt de verschillende planningen.

Sla materialen op nabij de werkplek, op een vlakke, verharde of verhoogde ondergrond. Of gebruik zeecontainers.

Sla het materiaal zo op dat het niet nat of vies wordt en makkelijk is op te tillen met hef- of hijsmiddelen. Gebruik bijvoorbeeld houten balken.

Zorg voor een stabiele opslag van materialen, zodat het gevaar van omkiepen of wegrollen voorkomen wordt.

- Maak voor de opslag van kratten met glas gebruik van een steun tegen omkiepen.
- Maak bij de opslag van buizen gebruik van bokken, zodat de buizen niet weg kunnen rollen bij het doorknippen van de binders of straps.
- Maak bij de opslag van kabelhaspels gebruik van wiggen, zodat deze niet weg kunnen rollen.

RAADPLEEG DE VOLGENDE
